



LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.º TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.º 2 --- Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Formulario T-11 — Especificaciones técnicas ofertadas

Subdocumento 4 — Arquitectura lógica y física de la solución · Formulario T-11

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

05 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Formulario T-11: Especificaciones técnicas ofertadas

Este formulario detalla los componentes de infraestructura, plataforma, licenciamiento y hardware especificados para la solución, con su ubicación, su cantidad y su justificación, conforme al Formulario T-11 de las Bases Administrativas. Acompaña al Subdocumento 4 (Arquitectura lógica y física de la solución): su resumen y análisis están en el apartado 4.2.1 de ese subdocumento, y el emplazamiento de cada componente se justifica en su apartado 4.2.2. Cuando un elemento materializa un componente del catálogo de emplazamiento, la columna Componente lleva el mismo código y nombre del apartado 4.2.2 (por ejemplo, D-01 Firewall y Customer Gateway); los elementos de soporte que no son componentes de arquitectura, como la infraestructura de la sala técnica o el cableado, se identifican solo por su nombre. El hardware de terreno —terminales, lectores, impresoras portátiles y sensores— lo adquiere el CLIENTE, y el adjudicatario lo especifica (Bases Técnicas del caso, cap. 11, p. 20). La infraestructura on-premise la provee el adjudicatario dentro del contrato (Bases Administrativas, art. 14.2, p. 10). Todo el equipamiento lo instala, integra y mantiene el adjudicatario.

La Tabla 1 reúne todos los elementos ofertados, agrupados por familia: infraestructura de cómputo y almacenamiento, red y seguridad, dispositivos de terreno y de operación, sala técnica de Talca, gabinetes de borde, plataforma de nube y software de base. Las cantidades de dispositivos de terreno y de componentes críticos incluyen una reserva del 10 % del parque de cada tipo, redondeada hacia arriba, conforme a la tabla de repuestos del numeral 8.4 (Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 19); los supuestos que fijan cada cantidad (S-28 y S-30 a S-41) se registran en el Subdocumento 3, y el cálculo de cada cantidad está en el Anexo 4-W.

Tabla 1 Formulario T-11: especificaciones técnicas ofertadas

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Infraestructura de cómputo y almacenamiento				

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Servidor del clúster	HPE ProLiant DL345 Gen11 o Dell PowerEdge R7615; AMD EPYC 9124 de 16 núcleos y 32 hilos, 64 GB DDR5 ECC (4 × 16 GB), dos M.2 de 480 GB en RAID 1 para arranque, dos NVMe de 960 GB para Ceph sin RAID en modo HBA, dos puertos de 10 GbE y dos fuentes redundantes de 800 W en circuitos A/B	CD Talca, rack R01	3	Los tres nodos conservan quórum y capacidad a 3× tras la pérdida de uno; Ceph utiliza seis OSD, tres réplicas y mínimo dos réplicas (RT-03.14; Bases Técnicas Transversales, cap. 3, p. 9; RT-08.04; Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18).
D-05 — Respaldo local	Synology RackStation RS2423RP+ o equivalente, fuente redundante, potencia de placa de 400 W, cuatro discos de 4 TB en RAID 6, aproximadamente 8 TB útiles, cifrado e instantáneas inmutables WORM	CD Talca, rack R01	1	Constituye la copia local de recuperación rápida del esquema 3-2-1-1-0 y complementa la copia inmutable en nube.
Medio de respaldo físico rotativo	Medio transportable cifrado, con rotación semanal y servicio de custodia externa	CD Talca y custodia externa	2 medios: uno en sitio y otro en custodia; 1 servicio de custodia	Mantiene una copia física fuera del sitio y permite intercambiar semanalmente el medio bajo cadena de custodia (RT-06.26; Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 16).

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Traslado del servidor del ERP	Desmontaje, traslado y montaje del servidor existente del ERP de 2017 del CLIENTE, sin cambios de software, tras un respaldo completo verificado; cota eléctrica de 1.600 W hasta medirlo	Desde la sala actual de 25 m ² al CD Talca, rack R01 (U25–U26)	1 servicio	La sala actual no cumple el Capítulo 6 y se libera (Bases Técnicas del caso, cap. 17, p. 33); el ERP que emite las guías queda con UPS N+1, generador y climatización redundante (apartado 4.3.1.4).
Conmutador de transferencia de rack	Conmutador automático de transferencia de 1U entre los circuitos A y B	CD Talca, rack R01 (U27)	1	Da doble alimentación al servidor del ERP si este tiene una sola fuente (RT-08.04; Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18); su consumo queda en el margen del 20 % de la tabla de carga eléctrica del apartado 4.3.1.
Servidor de Concepción	HPE ProLiant DL20 Gen11 con Xeon E-2400 de 8 núcleos y 16 hilos, 32 GB RAM, cuatro SSD de 1,92 TB en RAID 10 y dos fuentes redundantes de 500 W en circuitos distintos; consumo de placa de 1.000 W con ambas fuentes	CD Concepción, gabinete de borde	1	Sostiene el WMS autónomo de su propia bodega; la capacidad se fundamenta en la tabla de VMs del Anexo 4-W, su consumo entra en el cálculo de la UPS del gabinete (RT-08.01; Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18) y la doble fuente cumple RT-08.04 (Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18).

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
E-01 — WMS de cross-docking (nodo)	Mini-PC industrial Advantech ARK-2250 o equivalente con dos bahías de almacenamiento, sin ventilador y con operación hasta 60 °C, Intel Core i5 o i7, 16 GB y dos SSD industriales de 512 GB en RAID 1 por software; consumo máximo de 45 W; dos fuentes DIN de 24 VDC en circuitos distintos y módulo de redundancia	Curicó, Chillán y Los Ángeles; reserva en Talca	3 + 1 de reserva = 4	Opera el perfil WMS local de cada plataforma, con una interfaz a cada switch; una fuente toma la UPS del gabinete y otra la red, y la unidad de reserva se conserva en Talca.
Red y seguridad				
D-01 — Firewall y Customer Gateway (Talca)	Par activo/pasivo FortiGate 100F o equivalente, con sincronización de sesiones, doble fuente y potencia de placa de 150 W por equipo	CD Talca, rack R02; reserva en Talca	2 + 1 de reserva = 3	El par conserva el perímetro y los túneles; cada equipo usa fuentes en circuitos distintos (RT-08.03 y RT-08.04; Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18). La reserva es intercambiable con el par de Concepción.

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
D-02 — Switching (núcleo de Talca)	Cisco Catalyst 9300-48P o equivalente en stack, con doble fuente y potencia de placa de 150 W por equipo	CD Talca, rack R02; reserva en Talca	2 + 1 de reserva = 3	Los dos equipos forman un único plano de distribución y cada uno tiene doble fuente (RT-08.03 y RT-08.04; Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18). La unidad de reserva cubre los switches de núcleo de Talca y de Concepción.
D-02 — Switching (gestión de Talca)	Switch de capa 2 con doble fuente y potencia de placa de 50 W para la VLAN de gestión	CD Talca, rack R02	1	Aísla los puertos de administración de los servidores en una VLAN dedicada con MFA, y permite recuperar los equipos aunque la red de producción esté caída.
Consola KVM	KVM sobre IP Raritan Dominion KX IV o equivalente, con doble fuente y potencia de placa de 50 W, cubierta por el margen eléctrico del 20 % de la tabla de carga eléctrica del apartado 4.3.1	CD Talca, rack R01 (U24)	1	Da acceso a la consola de los tres nodos y de la NAS mediante dos circuitos eléctricos.

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Distribución horizontal	Paneles y terminaciones de fibra OM4 y cobre Cat6A	CD Talca, racks R01 y R02	1	Distribuye las conexiones terminadas en los racks. Las comunicaciones ingresan al edificio por dos puntos separados y siguen ductos independientes hasta la sala (RT-06.32; Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 17).
Red inalámbrica industrial	Puntos de acceso Wi-Fi 6E industriales en la VLAN de operaciones; los de la cámara de congelado, con rango de operación hasta -40 °C	Talca 39, Concepción 20 y cross-docking 6 (2 por plataforma)	65 + 7 de reserva = 72	Estimación preliminar por superficie, con mayor densidad dentro de las cámaras (S-36); la cantidad definitiva la fija el estudio de cobertura. La red se segmenta por tipo de dispositivo, autentica con certificado o credencial de empresa y verifica cobertura dentro de las cámaras (RT-03.23; Bases Técnicas Transversales, cap. 3, p. 10).

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
D-03 — Enlace de fibra	Fibra óptica simétrica: Talca de 20 a 50 Mbps y Concepción de 10 a 20 Mbps	CD Talca y CD Concepción	2	Dimensionado para la replicación, el broker, la telemetría, la observabilidad y el incremental diario; admite el respaldo completo dominical de 15,12 GB a 20 Mbps en Talca y 7,76 GB a 10 Mbps en Concepción. El drenaje de 24 h en 2 h requiere 1,87 Mbps en Talca y 1,21 Mbps en Concepción; los peores casos son 5,16 y 1,88 Mbps, respectivamente, cubiertos por los rangos contratados de 20 a 50 y 10 a 20 Mbps (RT-03.20; Bases Técnicas Transversales, cap. 3, p. 9).
D-04 — Enlace LTE	LTE empresarial con SIM dedicada: Talca de 5 a 10 Mbps, Concepción de 3 a 5 Mbps y cross-docking de 2 a 5 Mbps con dos proveedores	Talca 1, Concepción 1 y 2 por cross-docking	8 planes	Aporta caminos y proveedores distintos (RT-03.17; Bases Técnicas Transversales, cap. 3, p. 9), con conmutación en menos de 30 s. En los CD respalda a la fibra y antecede a Starlink, que queda en espera caliente; en los cross-docking, dos proveedores LTE respaldan el camino principal Starlink.

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Plan de datos móviles de terreno	SIM de datos empresarial, administrada por el MDM	Terminales EC55 de preventa y TC58e de reparto	77 + 121 = 198 SIM, incluida la reserva y el crecimiento del año 3	Sincroniza las capturas de preventa y reparto por red celular hacia CloudFront y recibe las actualizaciones de aplicación y sistema operativo de la preventa, que no pasan por los enlaces de los centros.
D-01 — Firewall y Customer Gateway (túneles VPN)	AWS Site-to-Site VPN IPsec IKEv2 con BGP sobre Transit Gateway	Talca, Concepción y los tres cross-docking hacia sa-east-1; configuración preparada también hacia us-east-1	2 túneles por sitio y región: 10 hacia sa-east-1 y 10 preparados hacia us-east-1	Cifra los flujos de replicación, mensajería y telemetría, con enrutamiento dinámico y MTU de túnel de 1.436 bytes (RT-03.21; Bases Técnicas Transversales, cap. 3, p. 9). Es el mismo conjunto de túneles contado en la fila D-01 de la parte en nube.
D-01 — Firewall y Customer Gateway (Concepción)	Par activo/pasivo FortiGate 100F o equivalente, con sincronización de sesiones, doble fuente y potencia de placa de 150 W por equipo	CD Concepción, gabinete de borde	2 (reserva compartida con Talca)	El par protege la bodega autónoma y conmuta entre fibra, LTE y Starlink en espera caliente; sus fuentes ocupan circuitos distintos (RT-08.03 y RT-08.04; Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18).

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
D-02 — Switching (núcleo de Concepción)	Cisco Catalyst 9300-48P o equivalente en stack, con doble fuente y potencia de placa de 150 W por equipo	CD Concepción, gabinete de borde	2 (reserva compartida con Talca)	El par mantiene la distribución de la bodega autónoma ante la falla de un switch; cada equipo utiliza doble fuente (RT-08.03 y RT-08.04; Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18).
D-02 — Switching (acceso de bodegas)	Cisco Catalyst C9200-24P o equivalente, PoE+, enlace de fibra y segunda fuente	Gabinetes de piso: Talca 4 y Concepción 2; reserva en Talca	6 + 1 de reserva = 7	Conecta los puntos de acceso y periféricos cercanos al núcleo por fibra; la segunda fuente y la UPS del gabinete protegen la continuidad eléctrica.
D-02 — Switching (cross-docking)	Dos switches industriales gestionables PoE+ de doble entrada por plataforma, Moxa EDS-P506E-4PoE o equivalente; dos fuentes DIN por switch en circuitos distintos	Curicó, Chillán y Los Ángeles; reserva en Talca	6 + 1 de reserva = 7	Cada mini-PC se conecta a ambos switches y los dos puntos de acceso se distribuyen entre ellos; el par cumple RT-08.03 y su alimentación cumple RT-08.04 (Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18).
D-01 — Firewall y Customer Gateway (cross-docking)	Par FortiGate Rugged 60F-3G4G o equivalente, con IPsec IKEv2, BGP, módem LTE de doble SIM y doble entrada DC por equipo	Curicó, Chillán y Los Ángeles, 2 por plataforma; reserva en Talca	6 + 1 de reserva = 7	Termina el camino satelital y dos caminos LTE, con alimentación desde circuitos distintos y conmutación en menos de 30 s (RT-03.17, RT-08.03 y RT-08.04).

Dispositivos de terreno y de operación

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
C-01 — App de preventa (terminal)	Zebra EC55: Android, IP67, uso con guantes y lector 2D SE4100; accesorios: cargador y funda con correa de mano	Uno por preventista; 70 en el año 3	70 + 7 de reserva = 77	Opera sin señal, dura la jornada con una carga, funciona con guantes y su pantalla se lee a pleno sol (RT-08.11; Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 19); la reserva es el 10 % del parque.
C-02 — App de reparto (terminal)	Zebra TC58e: 5G, lector SE55, batería de 7.000 mAh, GPS L1/L5, IP65/68 y operación de -20 a +50 °C; accesorios: soporte y cargador de vehículo	Uno por camión: base actual de 42 propios y 54 de transportistas; 110 camiones proyectados al año 3	110 + 11 de reserva = 121	Incluye el crecimiento del año 3; se asigna al camión y no al conductor, porque los conductores de terceros rotan sin aviso (S-30); un solo modelo para conductores propios y externos: mismo repuesto, misma capacitación y misma integración.
Impresora de cabina	Zebra ZQ620 Plus: 3 pulgadas, ZPL, IP54 y Link-OS; accesorios: batería de reemplazo y soporte de vehículo; consumible: rollo térmico	Una por camión; 110 en el año 3	110 + 11 de reserva = 121	Imprime la evidencia de entrega y los comprobantes en la cabina; se asigna al camión (S-30).
Terminal de pago	PAX A920 Pro: Android 14, PCI PTS 7.x y EMV L1/L2; accesorio: base de carga	Uno por camión; 110 en el año 3	110 + 11 de reserva = 121	Cobra con tarjeta en el local del cliente con certificación PCI PTS y EMV, integrado por Bluetooth con la aplicación de reparto; se asigna al camión (S-30).

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
C-03 — Terminales de bodega (congelado)	Zebra MC9400 Cold Storage Freezer: –30 °C, lector SE58 de 100 pies, batería de 5.000 mAh, Wi-Fi 6E, protección IP65 e IP68 y resistencia a caídas de 3 m sobre concreto; accesorios: batería de repuesto por equipo y cargador de baterías	CD Talca, cuadrilla de congelado	23 + 3 de reserva = 26	Prepara pedidos en la cámara a –22 °C con guantes gruesos, lee a distancia y recambia la batería en caliente (RT-08.11 y RT-08.12; Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 19; RT-13.08; Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 27); lo usa solo la cuadrilla que entra al congelado, cuyo tamaño sigue a la participación del congelado en las líneas (S-34).
C-03 — Terminales de bodega (estándar)	Zebra MC9400 estándar: lector SE58, batería de 5.000 mAh y Wi-Fi 6E; accesorio: cuna de carga de cinco posiciones	Talca 113, Concepción 68 y cross-docking 6 (2 por plataforma); reserva: Talca 12, Concepción 7 y una en cada plataforma	187 + 22 de reserva = 209	Incluye el crecimiento del año 3; atiende la bodega seca, la cámara de refrigerado sobre 0 °C y la desconsolidación de los cross-docking; se comparte entre turnos (RT-12.11; Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 27), por lo que lo dimensiona el turno con más personas a la vez: 120 preparadores en Talca, 60 en Concepción (S-39) y 2 por cross-docking (S-35), sin personal de carga adicional (S-33).

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
C-04 — Impresoras de andén	Zebra ZT411: 203 dpi, 14 ips, Ethernet y ZPL; consumibles: etiquetas de 4 × 6 pulgadas y cinta de transferencia térmica	Talca 4 y Concepción 2; reserva en Talca	6 + 1 de reserva = 7	Imprime la etiqueta SSCC GS1-128 al armar la unidad logística (RF-01.07), legible a lo largo de toda la cadena según el estándar sectorial del caso (RT-05.23; Bases Técnicas Transversales, cap. 5, p. 13; Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 26).
C-05 — Balanzas de recepción	Dibal BEV con plataforma ME e indicador DMI-610 inoxidable, RS-232 y Ethernet; accesorio: rampa de acceso para transpaleta	Talca 2 y Concepción 1; reserva en Talca	3 + 1 de reserva = 4	Captura el peso de recepción en línea hacia el WMS (RF-01.01), sin digitación, con calibración certificada.
B-01 — Sensores de temperatura	Módulo Ebyte ME31-XDXX0400: 4 canales PT100, Modbus RTU/TCP, de -40 a +85 °C, con sondas de 3 hilos; dos fuentes de 24 VDC en circuitos distintos y caja IP65	Cámaras de Talca (15 puntos) y Concepción (6 puntos)	6 + 1 de reserva = 7 módulos; 21 + 3 de reserva = 24 sondas	Alimenta el registro continuo de la cadena de frío, con una exactitud de ±1,1 °C a -22 °C que distingue una excursión real de la variación del instrumento; los puntos se distribuyen por superficie de cámara y junto a cada puerta, y la cámara de Concepción se estima en unos 450 m ² (S-37).

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
B-03 — Termógrafos de camión	Onset InTemp CX450: Bluetooth, de -30 a $+70$ °C con $\pm 0,5$ °C y calibración NIST en dos puntos; accesorio: soporte de montaje en la caja de frío; consumible: batería reemplazable	Camiones con equipo de frío: 18 propios y 10 de transportistas	28 + 3 de reserva = 31	Registra la temperatura del transporte de forma independiente y sin conexión durante toda la ruta; alerta la excursión térmica en el terminal del conductor y, al volver, descarga el registro completo por Bluetooth a ese terminal, que lo envía a la nube. Los 10 camiones refrigerados de los transportistas se instrumentan con el mismo equipo, con el acuerdo de cada transportista (S-28); la flota con frío no crece en el horizonte de cotización (S-38).
Estación de trabajo	Ocho PC nuevas; equipos existentes de oficina con CrowdStrike Falcon, cifrado de disco, actualización automatizada y control de extraíbles	Talca 5 y Concepción 3; oficinas de Talca y Concepción	8 nuevas; 184 existentes gestionadas (S-41)	Puestos de despacho, administración, planificación, calidad y TI, con dos monitores de 24 pulgadas, ergonomía NCh 2527 y certificación de eficiencia energética; la postura gestionada habilita Verified Access (RT-08.07–08.09; Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 19).

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
D-06 — Enlace satelital	Starlink fijo, antena y terminal alimentado desde circuito respaldado; subida mínima supuesta de 2 Mbps para el cálculo	Talca 1, Concepción 1 y cross-docking 3	5	En los CD es el tercer camino en espera caliente: encendido, con túnel IPsec establecido y BGP de menor preferencia; cursa tráfico solo si fallan fibra y LTE. En esa falla prioriza por calidad de servicio DMS/WAL de Talca, broker y outbox, guías hacia ERP y SII, identidad y telemetría crítica. Evita adquirir satélites y negociar el túnel durante la falla, sin costo adicional por el plan de tarifa plana. En los cross-docking es el camino principal, con LTE de dos proveedores como respaldo (ADR-02, Anexo 4-O).
B-02 — Gateway IoT	Gateway industrial Moxa UC-8200 o equivalente con Greengrass V2, doble entrada DC de 12 a 48 V y dos fuentes de 24 VDC	Talca 2 y Concepción 1; reserva en Talca	3 + 1 de reserva = 4	Lee las cámaras por Modbus y conserva 24 h de datos; en Talca una fuente viene del tablero respaldado por UPS y generador, y en Concepción la alimentación se respalda con la UPS del gabinete.

Infraestructura de la sala técnica de Talca

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
UPS	Modular de 15 kVA, doble conversión en línea, en N+1 y con bypass de mantenimiento	Zona de UPS y baterías (plano del recinto, apartado 4.3.1.4)	1	Dimensionado sobre la carga TI de diseño de 8,9 kW, que incluye el servidor del ERP, y $\approx 9,4$ kVA aparentes (factor de potencia 0,95), al 80 % de utilización, $\approx 11,8$ kVA (RT-06.11; Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 15); autonomía de 30 min o más a plena carga (RT-06.07; Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 15).
Generador	Grupo electrógeno de 25 kVA con estanque para 24 h continuas y reabastecimiento contratado	Exterior, junto a la acometida	1	Sostiene una carga total de diseño de $\approx 13,5$ kW ($\approx 16,9$ kVA, 68 % de su capacidad) con margen de operación conforme a RT-06.08 (Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 15).

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Transferencia automática	Transferencia red-generador con tablero de protecciones	Acometida, accesible desde el exterior	1	Encadena empalme, tablero, transferencia, UPS, PDU y equipo sin interrupción (RT-06.07; Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 15). La transferencia y el generador se prueban mensualmente con carga real; las instalaciones eléctricas se revisan y miden semestralmente, con informe al CLIENTE (RT-06.10; Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 15).
Climatización de precisión	2 unidades de 10 kW ($\approx$ 34.000 BTU/h) en N+1	Sala de servidores y comunicaciones	2	Cubren la carga térmica de diseño de 8,9 kW aun con la pérdida de una unidad (RT-06.13, RT-06.11; Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 15).
Climatización de la sala de UPS y baterías	Sistema propio de 3,5 kW con ventilación y control de 20–25 °C	Sala de UPS y baterías de Talca	1	Disipa las pérdidas de la UPS y el calor de carga de baterías en un recinto separado de la sala de servidores.

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Distribución eléctrica	2 PDU verticales A/B por gabinete, con medidor	Racks R01 y R02	4	Dos caminos eléctricos por gabinete (RT-08.04; Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18); la medición a la salida de las PDU aporta el denominador de la PUE declarada (RT-06.11; Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 15).
Detección de incendio	Detección temprana por aspiración con tecnología láser, tipo AnaLASER o equivalente	Sala de servidores y comunicaciones	1	Detecta antes de que exista llama visible (RT-06.16; Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 15); junto con la extinción se integra al monitoreo en línea y notifica al NOC y al CLIENTE (RT-06.19; Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 16).
Monitoreo ambiental del recinto	Sensores en red de temperatura y humedad, y cables detectores de agua bajo el piso técnico y junto a la climatización, con alertas a CloudWatch	Sala de servidores y comunicaciones, sala de UPS y baterías	5 sensores de temperatura y humedad (2 por rack y 1 en la sala de UPS) y 2 detectores de agua	Monitorea en línea temperatura, humedad y presencia de agua, con alertamiento integrado a la plataforma de observabilidad (RT-06.14; Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 15).

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Extinción	Agente limpio tipo FM-200 o equivalente, con aprobación UL, instalación conforme a NFPA, botón de aborto y extintores portátiles habilitados	Sala de servidores y comunicaciones	1	Extinción automática sobre equipos energizados (RT-06.17; Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 15) y extintores con mantención y certificación vigentes (RT-06.18; Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 15).
Control de acceso	Biometría facial con AFIS como respaldo, esclusa antipassback con nueva verificación, bitácora electrónica y estación de enrolamiento interna y externa	Acceso del recinto técnico	1	RT-06.20 (Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 16) a RT-06.23 (Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 16); bitácora auditable conservada 5 años o más (RT-06.21, Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 16; RT-16.10, Bases Técnicas Transversales, cap. 16, p. 29).
Videovigilancia	Cámaras IP con imágenes en línea de 30 días o más y grabaciones anteriores en respaldo recuperable y auditable	Acceso principal, pasillo de control, esclusa, sala de servidores y comunicaciones, zona de UPS y baterías, y exterior	6	Cubre cada zona del plano del recinto y su perímetro, integrada al monitoreo (RT-06.24; Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 16).

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Recinto de custodia	Recinto con iluminación sin UV de hasta 300 lux, 40 a 60 % HR, ventilación forzada y 18 a 27 °C	Área de respaldo del recinto (plano del recinto, apartado 4.3.1.4)	1	Conserva los medios de respaldo sin degradarlos (RT-06.27; Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 16).
Gabinetes	R01 servidores (3 nodos 2U en U18–U23, NAS 2U en U1–U2, KVM 1U en U24, servidor del ERP 2U en U25–U26, conmutador de transferencia 1U en U27, paneles OM4/Cat6A en U40–U42) y R02 comunicaciones (bandeja del operador con ONT de fibra y router LTE, 2U en U31–U32; 2 firewalls 1U en U33–U34; switch de gestión 1U en U35; organizadores 1U en U36 y U39; 2 conmutadores de núcleo 1U en U37–U38; ODF y paneles en U40–U42), 42U	Sala de servidores y comunicaciones	2	Racks de servidores independientes de los racks de comunicaciones (RT-06.05; Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 15); ocupación proyectada de R01 de 15U/42U (36 %) y de R02 de 12U/42U (29 %), con 27U y 30U libres para el margen de crecimiento a tres años, coherente con la reserva eléctrica del 20 % de la tabla de carga eléctrica del apartado 4.3.1.
Piso técnico y cableado	Piso técnico y recorridos de cableado Cat6A y fibra OM4 hacia los paneles y terminaciones	Sala	1	Los recorridos se verifican para 10 GbE y cada enlace se documenta y certifica (RT-06.04; Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 14).

Gabinetes de borde

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
UPS de gabinetes de piso	UPS en línea de 1,5 kVA por gabinete, 30 min a plena carga	Talca 4 y Concepción 2	6	Cada UPS alimenta el switch de acceso PoE y la impresora de andén cercana durante cortes breves; la carga de diseño de 0,88 kVA usa el 59 % de la UPS (Anexo 4-W).
Gabinete de borde de Concepción	Gabinete industrializado con UPS en línea de 3 kVA y 30 min a plena carga, sin generador	CD Concepción	1	Protege servidor, firewalls, switches de núcleo, Starlink y gateway IoT, con una carga de diseño de 2,16 kVA que usa el 72 % de la UPS (Anexo 4-W); sin red eléctrica la bodega no opera por falta de iluminación y equipos de carga, mientras la UPS cubre cortes breves y apagado ordenado y los datos ya se replican fuera del sitio (Bases Técnicas Transversales, cap. 6, numeral 6.1, p. 14).
Climatización del borde	Climatización de precisión acorde al equipamiento del borde	CD Concepción, gabinete de borde	1	Dimensionada al equipamiento real del borde, conforme a la tipología del numeral 6.1 (Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 14).

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Control de acceso y monitoreo del borde	Acceso controlado y monitoreo remoto integrado al NOC	CD Concepción, gabinete de borde	1	Aplica la tipología de borde operacional del numeral 6.1 con supervisión remota del sitio (Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 14).
Gabinete de borde de cross-docking	Gabinete de 12U con UPS interna de 0,75 kVA y 30 min, segundo circuito directo de red, cerradura biométrica, sensores ambientales y ventilación	Curicó, Chillán y Los Ángeles	3	Los dos circuitos alimentan por separado las fuentes redundantes del mini-PC, los firewalls y los switches conforme al numeral 6.1 (Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 14); la carga de diseño de 0,37 kVA usa el 49 % de la UPS (Anexo 4-W).
Plataforma de nube y servicios gestionados				
N-01 a N-03 — Portales	S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST pública; el Portal de Clientes se publica además como aplicación web progresiva instalable en el teléfono del cliente	sa-east-1, borde público	1 aplicación para 3 portales	Publica los portales de clientes, transportistas y proveedores sin exponer los sitios del CLIENTE (RT-03.04; Bases Técnicas Transversales, cap. 3, p. 8). El portal instalado es el perfil de autoatención: pedido, estado de entrega, documentos y saldo, con armado del pedido sin señal (RT-16.30 y RT-17.01 del caso; Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 27); su uso es opcional (ADR-20, Anexo 4-O).

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
API Gateway	Dos API REST, regional pública y privada, endpoint de interfaz execute-api y autorizador Lambda	Producción en sa-east-1; réplica reducida en us-east-1	2 API REST y 1 función Lambda por región	WAF, modelos, cuotas, límites de tasa y VPC Link al ALB privado; acceso público solo por CloudFront (ADR-13).
AWS Verified Access	Confianza OIDC Keycloak y postura CrowdStrike Falcon; AWS WAF de instancia	Producción en sa-east-1; réplica reducida en us-east-1	1 instancia por región	Controla por aplicación las consolas y la administración de Keycloak con MFA y postura (ADR-16).
N-04 — Plataforma de aplicación	ECS Fargate, Application Load Balancer, Elastic Container Registry y CodeBuild; las imágenes se replican entre registros hacia us-east-1	sa-east-1 en 2 zonas; réplica reducida en us-east-1	API: 2 a 4 tareas, techo 8; consumidor: 2 a 4; trabajos: 2 a 4; planificador: 1	La API llega a 7 tareas en la sensibilidad de 91,70 solicitudes/s. Ejecuta los perfiles de API, consumidor, trabajos y planificador del monolito Laravel; erp-sync opera en VM-04. La réplica reducida usa imágenes ya replicadas a ECR de us-east-1 (ADR-01, ADR-09 y ADR-12, Anexo 4-O).
N-04 — Frontend de consolas	Angular en ECS Fargate tras ALB privado	VPC de Producción, en 2 zonas de sa-east-1	2 tareas en 2 zonas	Sirve las consolas y reenvía sus llamadas a la API REST privada por execute-api (RT-03.02; Bases Técnicas Transversales, cap. 3, p. 8; ADR-20, Anexo 4-O).

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
N-04 — Motor de optimización de rutas	Contenedor propio en ECS Fargate, tras un contrato versionado con M4	sa-east-1; relanzamiento en otra zona	1 tarea por corrida, bajo demanda	Calcula la secuencia de rutas de M4 fuera del artefacto PHP. Si falla, ECS la relanza en otra zona y la corrida se repite dentro de la planificación de 15:00 a 18:30; la aceptación comprueba menos de 20 minutos por corrida (ADR-01 y ADR-12, Anexo 4-O).
N-04 — Transporte AS2	OpenAS2 BSD en ECS Fargate tras Network Load Balancer con paso TLS directo	sa-east-1 en 2 zonas	2 tareas en 2 zonas; 1 acuerdo por cadena	TLS 1.3 en el contenedor, IP registradas, firma, cifrado, certificados por cadena y MDN; prueba de interoperabilidad por cadena (RT-03.02; Bases Técnicas Transversales, cap. 3, p. 8; ADR-11, Anexo 4-O).
N-05 — Base de datos en nube	Aurora PostgreSQL con Aurora Global Database, instancias db.r6g.xlarge de 4 vCPU y 32 GiB, y AWS DMS	Clúster primario en sa-east-1 y secundario en us-east-1	3 instancias: escritor y lector en sa-east-1, y 1 en us-east-1	Transaccional de los módulos en nube y réplica de lectura del WMS, separada del estado central que actualizan los eventos; conmuta entre zonas en menos de 30 s y mantiene RPO de 15 min para la réplica del WMS por los tres caminos de Talca (ADR-04 y ADR-09, Anexo 4-O).

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
N-06 — Telemetría cruda	DynamoDB bajo demanda; Global Tables solo para temperatura, y la tabla de posiciones de flota solo en sa-east-1	Temperatura en sa-east-1 y us-east-1; posiciones solo en sa-east-1	2 tablas: temperatura global en ambas regiones y posiciones regional	Recibe las lecturas de IoT sin gestión de capacidad y las expira a los 30 días (ADR-04).
N-07 — Caché	ElastiCache for Redis con primario y réplica	sa-east-1 en 2 zonas	1 clúster	Responde la consulta de stock y crédito de preventa en menos de 2 s.
N-08 — Ingesta de IoT	IoT Core con su motor de reglas e IoT Greengrass	sa-east-1 y gateways de borde	3 gateways y 28 termógrafos	Recibe, valida y alerta la telemetría de cadena de frío, y gestiona la flota de gateways.
N-09 — Mensajería	SQS FIFO de reconciliación (grupos por sitio y agregado), de solicitudes al ERP (grupos por despacho o documento) y de respuesta para Concepción y cada cross-docking, y de coordinación de reservas para cada uno de los cinco sitios; colas SQS de trabajos de Laravel (notificaciones y EDI), cada cola con su cola de fallidos; y SNS	sa-east-1; equivalentes vacíos creados por infraestructura como código en us-east-1	Por región: 13 colas (1 de reconciliación, 1 de solicitudes al ERP, 4 de respuesta, 5 de coordinación de reservas y 2 de trabajos) y 1 tema SNS	Lleva por conexión saliente las solicitudes al ERP hasta erp-sync de VM-04, devuelve las respuestas a cada sitio, entrega a cada shipper las solicitudes de retención y liberación de stock, y reconcilia eventos idempotentes. Al conmutar de región, los shippers y erp-sync se redirigen a las colas de us-east-1 (ADR-05, ADR-09 y ADR-17, Anexo 4-O).
N-10 — Plataforma analítica	S3, Glue, Redshift Serverless y QuickSight embebido	sa-east-1; copia diferida en us-east-1	1 lago de 5 años	Lectura y autoría con permisos separados en consolas; los indicadores actuales usan la API de negocio.

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
N-11 — Respaldo inmutable y réplica	AWS Backup con Vault Lock, S3 Object Lock y replicación de S3 entre regiones	sa-east-1 y us-east-1	1 política	Mantiene la copia inmutable del esquema 3-2-1-1-0 y la réplica de recuperación (ADR-09 y ADR-18, Anexo 4-O). La frecuencia, la retención y el tiempo de restauración por dominio de datos (RT-07.13; Bases Técnicas Transversales, cap. 7, p. 18) son los de la tabla de respaldo y restauración por dominio de datos del Subdocumento 4 (apartado 4.2.4).
N-12 — Seguridad y gobierno	KMS, Secrets Manager, Parameter Store, IAM Identity Center, Shield Advanced, GuardDuty Runtime Monitoring para ECS Fargate, Security Hub, Inspector, Macie, Security Lake, CloudTrail, Config, EventBridge, CloudWatch, Systems Manager, Control Tower, Organizations, Cost Explorer y Budgets	sa-east-1 y us-east-1; claves, secretos, telemetría de runtime y hallazgos en las regiones habilitadas	8 cuentas: 5 ambientes, gestión, archivo de registros y auditoría	GuardDuty administra el agente sidecar de las tareas nuevas de Fargate y analiza eventos de proceso, archivos y red; EventBridge encamina los hallazgos al flujo de respuesta de seguridad (Amazon Web Services, s. f.-d, s. f.-e, s. f.-f).

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
D-01 — Firewall y Customer Gateway (parte en nube)	VPC, Transit Gateway, Site-to-Site VPN, NAT Gateway, VPC Endpoints y Route 53	sa-east-1 y us-east-1	2 túneles por sitio y región: 10 hacia sa-east-1 y 10 preparados hacia us-east-1	Es la contraparte de los mismos túneles contados en la fila D-01 de túneles VPN, sin suma adicional. Conecta los sitios con la nube por VPN cifrada (RT-03.21; Bases Técnicas Transversales, cap. 3, p. 9).
N-13 — Gestión de dispositivos	Android Enterprise y Zebra DNA como servicio gestionado	Servicio en nube y agente en el dispositivo	433 equipos: 77 EC55, 121 TC58e y 235 MC9400, incluida la reserva y el crecimiento del año 3	Mantiene inventario central, configura, actualiza firmware y aplicación, bloquea y borra de forma remota el parque de terreno y bodega (RT-03.18; Bases Técnicas Transversales, cap. 3, p. 9); las reservas se entregan precargadas (Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 19).
F-03 — Detección y respuesta en endpoints y cargas de trabajo	CrowdStrike Falcon para servidores y endpoints; GuardDuty Runtime Monitoring para tareas Linux Amazon ECS Fargate, plataforma 1.4 o posterior y rol de ejecución habilitado	Falcon en los 7 equipos físicos, 10 VM y 192 estaciones; GuardDuty en tareas Fargate de sa-east-1 y us-east-1	17 servidores + 192 estaciones = 209 endpoints, más agente administrado por tarea Fargate	GuardDuty incorpora el sidecar administrado a tareas nuevas cubiertas y publica hallazgos a EventBridge; las tareas existentes se reinician o redesplican al habilitarlo (RT-11.16; Amazon Web Services, s. f.-d, s. f.-e, s. f.-f).

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Dependencias de salida	MDM, EDR, SII, Transbank, GIS, notificaciones y telemetría de flota	Conexiones salientes de la solución	7 dependencias	Integraciones externas sin entrada a la VPC de Producción (superficie de exposición, apartado 4.2.5).
Software de base y licenciamiento				
A-01 — Motor WMS (artefacto Laravel)	Monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5, con PHP-FPM y PHP CLI, dependencias fijadas por composer.lock; código abierto	Nube (Fargate), VM-01, VM-C01, E-01, VM-03, VM-C04 y VM-04	1 imagen firmada	El perfil wms_only es el Motor WMS de VM-01, VM-C01 y E-01. Una sola base de código y esquema para los perfiles de API, wms_only, shipper, consumidor, trabajos, planificador y erp-sync; VM-04 ejecuta dos procesos PHP CLI (ADR-01 y ADR-17, Anexo 4-O).
Aplicación de terreno	Aplicación nativa Android en Kotlin, con SQLite y Zebra DataWedge	EC55, TC58e y MC9400	1 artefacto para 3 perfiles	Controla los periféricos industriales y opera un turno completo sin señal (ADR-07).
Portales web y consolas	Angular con TypeScript y Tailwind CSS, código abierto	Portales en S3 y CloudFront; consolas en Fargate	3 portales y consolas	Comparte componentes y contratos TypeScript; las consolas se sirven tras ALB privado.
A-02 — Base transaccional del WMS	PostgreSQL 16 con PostGIS, código abierto	VM-02, VM-C02 y los tres E-01	5 instancias	Registro local de cada bodega durante los cortes. Solo VM-02 (Talca) se replica a Aurora por DMS; Concepción y los cross-docking sincronizan eventos por los flujos de integración de 4.2.5.

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
A-03 — Broker de colas	RabbitMQ, código abierto, con el adaptador AMQP php-amqp-lib	VM-03, VM-C04 y los tres E-01	5 instancias	Buffer de 24 h por sitio con mensajes persistentes y confirmación de publicación; el shipper vacía el buffer hacia SQS FIFO como sobres JSON (ADR-05).
A-04 — Capa anticorrupción del ERP	Adaptador del artefacto Laravel con dos procesos PHP CLI de erp-sync; código propio, sin licencia de terceros	VM-04, CD Talca	1 instancia con 2 procesos	Traduce los contratos de la solución al ERP de 2017 sin modificarlo; erp-sync lee la cola local de Talca y, por salida, la cola FIFO de solicitudes al ERP, con una clave idempotente por operación (ADR-17, Anexo 4-O).
A-05 — Identidad	Keycloak, código abierto, con verificador local de relevo de turno	Fargate, VM-05, VM-C03 y los tres E-01	1 maestro, 5 cachés y 5 verificadores	Autoridad única en nube con cachés de solo lectura; el verificador local valida el manifiesto de turno firmado y el segundo factor local, el PIN personal, en los relevos sin enlace (ADR-06).
Virtualización	Proxmox VE con Ceph de tres réplicas, código abierto	Clúster de Talca y servidor de Concepción	1 clúster de 3 nodos y 1 nodo	Talca tolera la pérdida de un nodo y conserva quórum con min_size=2; Concepción usa RAID 10 local.

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Contenedores en los sitios	Docker y Docker Compose, código abierto	Máquinas virtuales de Talca y Concepción y los tres cross-docking	5 sitios	Ejecutan la misma imagen de la aplicación que la nube; en los cross-docking orquestan además la base, el broker y la caché de identidad, con instalación y parcheo sin dependencia de la red.
F-01 — Telemetría de observabilidad	AWS Distro for OpenTelemetry y agente SSM	VM-06, VM-C04 y los tres E-01	5 colectores	Reciben las trazas y métricas de OpenTelemetry para PHP y las guardan hasta 24 h antes de enviarlas a CloudWatch al reconectar (ADR-14).
F-02 — Gestión de parches	Ansible con líneas base CIS y Terraform para la infraestructura de nube, código abierto	Repositorio del CLIENTE; nodos de los cinco sitios por la red de gestión	1 repositorio	Aplica parches y líneas base CIS a los nodos de los cinco sitios sin licencia de plataforma, y declara infraestructura y configuración como código versionado (ADR-21, Anexo 4-O).

continúa en la página siguiente

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Integración y entrega continuas	GitLab CI como orquestador y AWS CodeBuild para la construcción	Pipeline del repositorio del CLIENTE; construcción en sa-east-1	1 pipeline	Instala las dependencias desde composer.lock, compila, ejecuta PHPUnit, PHPStan/Larastan, Pint y las pruebas de contrato OpenAPI y AsyncAPI, analiza composición con composer audit y escanea secretos e imágenes con bloqueio automático del despliegue (RT-04.05; Bases Técnicas Transversales, cap. 4, p. 10). Construye y firma cada imagen de forma hermética, con procedencia SLSA nivel 3.

La tabla vincula el equipamiento de sitio con los servicios de nube y los controles de acceso del catálogo de emplazamiento.

Referencias

- Amazon Web Services. (s. f.-d). *GuardDuty Runtime Monitoring*. <https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/runtime-monitoring.html>
- Amazon Web Services. (s. f.-e). *How Runtime Monitoring works with Fargate (Amazon ECS only)*. <https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/how-runtime-monitoring-works-ecs-fargate.html>
- Amazon Web Services. (s. f.-f). *Processing GuardDuty findings with Amazon EventBridge*. https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_findings_eventbridge.html
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026a). *Bases técnicas del caso 02—Logística: Distribuidora Puelche S.A.* (Licitación N.º TFEP-01/2026).

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026b). *Bases técnicas transversales* (Licitación N.º TFEP-01/2026).

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026c). *Bases administrativas* (Licitación N.º TFEP-01/2026).